E F G H

OVENLYS:
HETAG LIGHT
RYTTERLYS

D2

OK. SPÆR
KT. 17.567

OVENLYSSKAKT:
2 x 13 mm GIPS
DAMPSPÆRRE
25 x 100 mm FORSKALLING
45 x 70 mm FORSKALLING
70 + 125 mm MINERALULD.
FASTHOLDT.

GANGBRO FØRES UDEN OM OVENLYS SKAKT

D3A
D3

D1

OK. REM
KT. 15.73

OK. VINDUE
KT. ~~15.350~~

KT. 15.634

KT. 15.73

LOFT:
150 mm MINERALULD
DAMPSPÆRRE
45 x 45 mm FORSKALLING PR. 90 cm
50 mm MINERALULD
25 x 100 mm FORSKALLING PR. 30 cm
13 mm GIPS MED LIGE KANTER
13 mm GIPS PLANK I HELE LÆNGDER.

KØKKEN

UK. VINDUE
KT. 14.550

KT. 15.335

NEDHÆNGT LOFT:
TROLDTEKT - LYS/FIN
PÅ FORSKALLING
70 mm FRISE LANGS VÆG

BAD

GIPSVÆG PÅ STÅLSKELET
GYPROC TYPE
E 45/45 202 M45

KT. 14.023

GULV:
BØGEPARKET
GULVPAP
2 x 13 mm GIPS, GULVPLANK
22 mm GULVSPÅNPLADE
25 mm MASONIT
50/100 x 175 mm BJÆLKELAG
PR. 48 cm

KT. 13.130

KT. 13.035

2 x 13 mm GIPS

EKS. TAGKONSTRUKTION

KT. 12.539

LOFT:
13 mm GIPS MED LIGE KANTER.
13 mm GIPS PLANK I HELE LÆNGDER.

KØKKEN

SOKKEL TILPASSES I HØJDE SÅLEDES AT KØKKEN-BORDPLADE FØRES IND UNDER EKS. VINDUESBL.

KT. 10.985

EKS. LYSNINGSPANEL

GULV:
22 mm BØGEPARKET
GULVPAP
FODLISTE
EKS. GULV

KT. 10.095

EKS. DÆK
KT. 10.00

OK. FORMUR
KT. 12.983

UK. KASS.
KT. 13.075

OK. EKS. MUR
KT. 12.65

D4

EKS. UDHÆNG OG TAG AFSKÆRES VED REM

OK. EKS. SOKKEL
KT. 10.05

D5

KT. 13.513

GIPS PÅ STÅL-SKELET
GYPROC TYPE
D 95/70 202 M95

GANG

ETAGEADSKILLELSE I GANG:
LINOLEUM
2 x 13 mm GIPS, GULVPLANK

22 mm GULVSPÅNPLADE
50 x 100 mm BJÆLKELAG/48 cm
100 mm MINERALULD
3 x 13 mm GIPS

KT. 13.130

KT. 11.916

EKST. TAGKONSTRUKTION OVER NY GANG FJERNES

KT. 12.480

NEDHÆNGT LOFT I GANG:
25 x 600 x 1200 mm TROLDTEKT
PÅ 22 x 95 mm FORSKALLING,
22 x 95 mm BRÆLT DANNER
50 mm FRISE LANGS VÆG.
50 x 50 mm NEDFORSKALLING

GANG

VÆG:
GIPSVÆGGE
BEKLÆDES MED
VENYL

GIPSVÆG PÅ TRÆSKELET
GYPROC TYPE
TE 95/95 202 M95

GULV:
VINYL PÅ 7 - 9.5 cm GLITTET
AFRETNING, MED FALD MOD GA.
60/15 RIO-NET
2,5 cm SUNDOLITT

KT. 10.095

GIPSVÆG PÅ TRÆSKELET
GYPROC TYPE
TD 95/70 202 M95

GULV:
LINOLEUM
22 mm GULVSPÅNPLADE
GULVPAP
EKS. GULVKONSTRUKTION
FODLISTE

KT. 10.095

EKS. TAGKONSTRUKTION

SKYGGELISTE 19 x 22 mm

LOFT:
150 mm MINERALULD
DAMPSPÆRRE
45 x 45 mm FORSKALLING PR. 90 cm
50 mm MINERALULD
25 x 100 mm FORSKALLING PR. 30 cm
13 mm GIPS MED LIGE KANTER
13 mm PLANK I HELE LÆNGDER.

19 x 22 mm SKYGGE-LISTE

VÆRELSE

ETAGEADSKILLELSE:
70 mm FODLISTE
22 mm BØGEPARKET
GULVPAP
2 x 13 mm GIPS, GULVPLANK

22 mm GULVSPÅNPLADE
75 x 200 mm BJÆLKELAG PR. 60 cm
EKS. TAGKONSTRUKTION (BUILTUP)

VINDUESBUNDPLADE
AF 22 mm SPÅNPLADE
MED LAMINAT PÅ
OVERFLADE OG SYN-LIGE KANTER.

ALU INDDÆKNING

EKST. UDHÆNG OG TAG AFSKÆRES VED REM

19 x 22 mm SKYGGELISTE

BILLEDLISTE
19 x 45 mm FYR

LOFT:
EKSIST. GIPSLOFT
13 mm GIPS MED LIGE KANTER
13 mm GIPS PLANK I HELE LÆNGDER

19 x 22 mm SKYGGE-LISTE

VÆRELSE

EKS. VINDUES-BUNDPLADE

EKS. LYSNINGSPANEL

GULV:
70 mm FODLISTER
22 mm BØGEPARKET
GULVPAP
EKS. GULVKONSTRUKTION

EKS. KOMADÆK

285 3850 1300 3850 285

TVÆRSNIT **A - A**
EKST. BYGNING MED KRYBEKÆLDER

TAGKONSTRUKTION:
20° PRÆFAB. GITTERSPÆR (HOVED 45x145 mm)
38 x 56 mm LÆGTER
GRÅ ETERNIT B6

UDHÆNG:
PRÆFAB. ALUPLADER MED ØVANHULLER SOM PÅ FACADER.
25 x 50 mm TRYKIMP. FORSKALLING

VINDBRÆDT - 12 mm VF KRYDSFINER
GALV. RENDEJERN M/ SKAFT.
ZINK TAGRENDE OG NEDLØB.

FACADE 1. SAL:
2 x 13 mm GIPS
45 x 45 mm. VANDRET FORSKALLING
50 mm. MINERALULD
DAMPSPÆRRE
50 x 100 mm TRÆSKELET
50 mm MINERALULD
9 mm GIPS, GU 9
25 x 50 mm TRYKIMP. AFSLAMDSLISTE
ASFALTPAP
ALU-FACADEKASSETTER, MONTERES
I.H.T. FABR. ANVISNINGER.

FACADE SKUEPLAN:
EKS. MURVÆRK AFRENSES OG OMFUGES I NØDVENDIG OMFANG.
EKS. UDHÆNG AFSKÆRES V/ REM
PÅMURING 6 SKIFTER
EKS. VINDUER FORSYNES MED SPALTEVENTILER, 1 STK. I HVERT RUM
EKS. VENTILER I MURVÆRK FJERNES OG TILMURES.

NOTE:
ANGIVNE KOTER PÅ ALLE SNIT OG DETALJER ER RELATIVE.

MÅL TIL FACADEKASSETTER TAGES PÅ STEDET!

PRJ. A	KONTRAKTENDRING OG PROJEKTOPTIMERING	20.09.93
REV.	BEMÆRKNINGER	DATO

CHRISTIANSBJERG KOLLEGIET, 8200 ÅRHUS N

DET ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB BOLIGFONDEN
v/ KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS, VESTER PORT 1, 8000 ÅRHUS C, TLF. 86 13 21 66

EMNE: TVÆRSNIT **A - A**	DATO: 02.08.1993	**14**
	MÅL : 1:20	

ERIKSEN ARKITEKTER M.A.A.
VESTERGADE 83 • DK 8000 ÅRHUS C
TLF. 86 20 92 11 • FAX 86 12 80 22

NISSEN & WÜRTZ aps
RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
ØSTBOULEVARDEN 11 B, 8000 ÅRHUS C
FAX 86 12 33 99 TLF. 86 19 30 66