J K L M

D8

KT. 17.667
OK. SPÆR
KT. 17.567

TAGKONSTRUKTION:
SOM SNIT A - A.

GANGBRO:
5 STK. 25 x 100 mm FORSKALLING
OPKLODSET OVER ISOLERING.

OK. REM
KT. 15.73

OK. VINDUE
KT. 15.250

UK. VINDUE
KT. 14.550

OK. FORMUR
KT. 12.983

UK. KASSE
KT. 13.075

STÅLTEGL
KT. 12.195

KT. 10.983

KT. 10.917

KT. 10.050

KT. 8.96

D6c

D7

SKYGGELISTE
KT. 15.634
KØKKEN
KT. 14.02
KT. 13.13
KT. 12.780
KØKKEN
KT. 10.985
KT. 10.095

SKYGGELISTE
KT. 15.335
LOFT:
TROLDTEKT - LYS/FIN
PÅ FORSKALLING
BAD
GIPSVÆG PÅ STÅLSKELET:
GYPROC TYPE
E 45/45 202 M 45
GULV I BADERUM:
VINYL PÅ 7 - 5,5 cm GLITTET
AFRETNING, MED FALD MOD GA.
60/15 RIO-NET
2,5 cm SUNDOLITT
KT. 13.097
OK. DÆK
KT. 13.000
KT. 12.30
LOFT:
TROLDTEKT - LYS/FIN
PÅ FORSKALLING
BAD
GIPSVÆG PÅ STÅLSKELET:
GYPROC TYPE
E 45/45 202 M 45.
GULV:
VINYL PÅ 7 - 5,5 cm GLITTET
AFRETNING, MED FALD MOD GA.
60/15 RIO-NET
2,5 cm SUNDOLITT
KT. 10.057
KT. 9.96

KT. 15.513
LOFT:
TROLDTEKT - LYS/FIN
PÅ FORSKALLING
GANG
GANGVÆGGE:
GIPS PÅ STÅLSKELET
GYPROC TYPE
D 95/70 202 M 95
GULV:
LINOLEUM
22 mm GULVSPÅNPLADE
50 x 50 mm STRØER PR./40
50 mm MINERALULD
KT. 13.133
KT. 12.48
GANG
GULV:
LINOLEUM
22 mm GULVSPÅNPLADE
50 x 50 mm STRØER PR. 40
50 mm MINERALULD
DAMPSPÆRRE
KT. 10.095

SKYGGELISTE
LOFTKONSTRUKTION:
SOM SNIT A - A.
SKYGGELISTE
VÆRELSE
ETAGEADSKILLELSE:
22 mm BØGEPARKET
50 x 50 mm STRØER PÅ OPKLODSNING
50 mm MINERALULD
22 cm BETONDÆKELEMENTER
GIPSVÆGGE I STUEETAGEN:
UDFØRES MED TELESKOPTILSLUTNING
TIL UNDERSIDE AF ETAGEDÆK
I H.T. GYPROC DETALJE 3.13.251 B.
BILLEDLISTE
VÆRELSE
TERRÆNDÆK:
22 mm BØGEPARKET
50 x 50 mm STRØER PR. 60 cm
50 mm MINERALULD
DAMPSPÆRRE
60 mm ARMERET BETON
60 mm POLYSTYROL
150 mm KAPILLARBRYDENDE LAG
FAST OG BÆREDYGTIG BUND

FACADE 1. SAL:
SOM SNIT A - A
OVRIGE KONSTRUKTIONER SOM PÅ SNIT A - A.

STÅLTEGL

FACADE STUEPLAN:
360 mm HULMUR:
110 mm TEGL
100 mm MINERALULD
150 mm LETBETONELEMENT
PAPINDLÆG OVER VINDUER OG SOKKEL
VINDUER VELFAC.
I NEDERSTE SKIFTE UDKRADSES SIVSFUGER PR. 1 m.

150 mm POLY ETERNIT SÅLBÆNK

FUNDAMENT:
ISOLERINGSPAP UNDER FORMUR OG FØRT OP AD BAGMUR
ISOLERINGSPAP UNDER BAGMUR
10 cm og 33 cm LECABLOKKE
50 mm KANTISOLERING AF POLYSTYROL
LECABLOKKE BERAPPES OG ASFALTERES.
FUNDAMENTSFUNDS FØRES MIN. 20 cm UNDER FÆRDIGT TERRÆN.
BETONFUNDAMENT I H.T. ING. BEGN.

OMFANGSDRÆN

3850 1300 3850

TVÆRSNIT **C-C**
NYBYGNING MED TERRÆNDÆK

REV.	BEMÆRKNINGER	DATO
A	KONTRAKTÆNDRING OG PROJEKTORIENTERING	20.10.93

CHRISTIANSBJERG KOLLEGIET, 8200 ÅRHUS N

DET ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB BOLIGFONDEN
v/ KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS, VESTER PORT 1, 8000 ÅRHUS C, TLF. 86 13 21 66

EMNE: TVÆRSNIT C-C	DATO: 02.08.1993	16
	MÅL : 1:20	

ERIKSEN ARKITEKTER M.A.A.
VESTERGADE 83 • DK 8000 ÅRHUS C
TLF. 86 20 92 11 • FAX 86 12 80 22

NISSEN & WÜRTZ aps
RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
ØSTBOULEVARDEN 11 B, 8000 ÅRHUS C
FAX 86 12 33 99 TLF. 86 19 30 66